Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

PODMIOT LECZNICZY

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.net.pl

Malbork, 22.04.2022r.

PCZ.ZO.02/1/2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Świadczenie usług zaprojektowania i budowy szpitalnego systemu poczty pneumatycznej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej - Król w Malborku w systemie „zaprojektuj i wybuduj".

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę wpłynęły poniższe pytania:

Pkt III.5.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego systemu poczty pneumatycznej w niezbędnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. **Czy zamawiający dopuszcza wykonanie tylko projektu wykonawczego co znacznie skróci czas realizacji całej inwestycji oraz ma wpływ na wartość oferty. Wewnętrzna instalacja poczty pneumatycznej nie wymaga projektu budowlanego.**
ODP. Zamawiający dopuszcza wykonanie tylko projektu wykonawczego.

Pkt III.5.a
Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji dla celów projektowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania projektu ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń, w których zlokalizowane zostaną stacje oraz instalacji istniejących i projektowanych przez Zamawiającego w celu uniknięcia kolizji. Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji znacząco wydłuży proces realizacji inwestycji. **Czy zamawiający dopuszcza przedstawienie projektu wykonawczego do akceptacji zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.**
ODP. Tak, zamawiający dopuszcza przedstawienie projektu wykonawczego lub koncepcję.

Pkt III.5.b
Wykonanie analizy systemów i zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie szpitala ze szczególnym uwzględnieniem podziału obiektów na strefy pożarowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania systemu poczty pneumatycznej z uwzględnieniem istniejącego układu zabezpieczeń przeciw pożarowych oraz obowiązującej ekspertyzy pożarowej. **Czy zamawiający udostępni istniejący podział stref pożarowych przed terminem złożenia ofert.**
ODP. Zamawiający załącza do niniejszego zapytania ofertowego ekspertyzy zawierające niezbędne informacje.

Pkt III.5.c
Wykonanie Projektu Budowlanego opartego o uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące przebiegu tras rurociągów, lokalizacji stacji poczty pneumatycznej, sposobu zasilania w energię elektryczną itp.
Wnosimy o zmianę zapisu na „wykonanie projektu wykonawczego"

ODP. Pkt III.5.c otrzymuje brzmienie: ***Wykonanie Projektu Wykonawczego opartego o uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące przebiegu tras rurociągów, lokalizacji stacji poczty pneumatycznej, sposobu zasilania w energię elektryczną itp.***

Pkt III.6.e
Roboty budowlane związane z montażem maszynowni instalacji poczty pneumatycznej. **Prosimy o uszczegółowienie tego zapisu.**
ODP. Zamawiający miał na myśli ilość miejsca potrzebnego na montaż napędu i osprzętu, a także warunki jaki są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Pkt 7.i
Stacje nadawczo-odbiorcze w wykonaniu wandaloodpornym. **Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zabudowy stacji typu wandaloodpornego z płyty meblowej?**
ODP. Tak, dopuszcza.

Pkt 7.m
Karty dostępowe RFID. **Prosimy o podanie ilości kart dostępowych.**
ODP. Zamawiający wymaga 20 szt. kart dostępowych,

Pkt 7.w
Zestawienie stacji. **Prosimy o wskazanie które stacje z listy będą w strefie miejsc dostępnych dla osób postronnych (stacje w wykonaniu wandaloodpornym)?**
ODP. Dotyczy wszystkich stacji znajdujących się na oddziałach (oprócz Pracowni bakteriologii i laboratorium).

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska